




PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



9	Uszczelka gumowa	1	śr. wewn 504mm, śr. zewn.624mm
8	Pierścień stalowy dla osadzenia pokrywy	1	śr. wewn 504mm, śr. zewn.624mm, stal, gr. 5mm; z czterema śrubami, do przykręcenia pokrywy przyspawany do rury stalowej poz. 2
7	Pokrywa studni	1	Śr. zewn. 624mm z dwoma uchwytami króćcem kołnierzym ujęcia biogazu z otworami dla śrub mocujących, pokrywa stalowa grub. 5mm
6	Prowadnica rurociągu perforowanego	1	3 blachy 214x100x5mm przyspawane do rury stalowej poz.2 rura 200x100x5mm (śr.wewn x wys. x gr.) przyspawana do blach
5	Nasuwka	1	np. Rehau Rau-PP Dy160
4	Wypełnienie tłucznem	1	gran. ok 31,5-63,0mm ok 0,72 m <sup>3</sup> na 1/studnię
3	Rurociąg perforowany	1	dł. ok.1600mm, PPDy160 np. Rehau Raudril 160TP
2	Rura stalowa	1	dł. 2300mm, średn. zewn.660mm, gr.8,0mm, PN-79/H-74244 zewn. malowana w 26fto-czarne pasy perforowana
1	Płyta żelbetowa Dzew 1320mm	1	klasa B prod. Bewa lub porówn.
WYSZCZEGÓLNIENIE		SZT.	PROD.



**Grontmij Polska**

Grontmij Polska Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 33  
05-100 Pionki  
tel. (81) 854 83 00; fax (81) 854 83 01  
e-mail: biuro@grontmij.pl

Inwestycja: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie  
06-400 Ciechanów, ul Gostkowska 83

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlany budowy nowej klatki  
składowiska B położonego w Woli Pawłowskiej

Nazwa rysunku: Studnia ujęcia biogazu

Funkcja	Imię i nazwisko		Specjalność		Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Woźniak		instal.-inżynieryjna		WKP/0251/P00S/05	
Opracował	mgr inż. Agnieszka Narbut					
Sprawdzający						
Kier. projektu						
Nr umowy:	ZP/8/2015	Stadium:  PB	Branża:	Skala:	Nr rys.:	Rewizja
Data:	10.2015		technologia	1:10	18	0