
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi od strony północnej kwatery A.
ADRES INWESTYCJI : Wola Pawłowska, gmina Ciechanów, działki nr ewid. 82, 83, 84, 85/1, 102/1, 102/2, 127/3, 127/4, 129/3
143
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 83
BRANŻA : Droga

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Łopatka
DATA OPRACOWANIA : 04.2022

Poziom cen : I kwartał 2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa drogi od strony północnej kwatery A.					
1		DROGA			
1.1		Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m ²		
d.1.	0121-02				
1		350.4	m ²	350.400	
				RAZEM	350.400
2	KNR 2-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie ziemi roślinnej spycharkami o mocy 75 KM	m ³		
d.1.	0405-01				
1		350.4*0.15	m ³	52.560	
				RAZEM	52.560
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.	0212-07	52.56	m ³	52.560	
1				RAZEM	52.560
4	KNR 2-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ³		
d.1.	0228-02				
1		330.4*0.25	m ³	82.600	
				RAZEM	82.600
5	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.1.	0310-02				
1		20*0.25	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.	0212-07	87.60	m ³	87.600	
1				RAZEM	87.600
1.2		Roboty w zakresie nawierzchni ulic			
7	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
2		350.4	m ²	350.400	
				RAZEM	350.400
8	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 20 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0106-03				
2	0106-04	350.4	m ²	350.400	
				RAZEM	350.400
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0114-07				
2	0114-08	350.4	m ²	350.400	
				RAZEM	350.400
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z kłińca kamiennego 5/16mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm, warstwa mialu kamiennego - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.1.	0204-05				
2	0204-06	350.4	m ²	350.400	
				RAZEM	350.400

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa drogi od strony północnej kwatery A.			
1	DROGA	1	10
1.1	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	1	6
1.2	Roboty w zakresie nawierzchni ulic	7	10