
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

NAZWA INWESTYCJI : Zamknięcie i rekultywacja kwatery A na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Woli Pawłowskiej.
ADRES INWESTYCJI : Wola Pawłowska, gmina: Ciechanów, powiat: ciechanowski, działki nr ewid. 85/1, 83, 102/2, 127/4, 129/3, 143 obręb 0041 Wola Pawłowska jedn. ewid.: 140202_2 Ciechanów
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 83
BRANŻA : BUDOWLANA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Bogdan Łopatka
DATA OPRACOWANIA : 05.2022

Poziom cen : II kwartał 2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zamknięcie i rekultywacja kwatery A na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Woli Pawłowskiej.					
1		REKULTYWACJI SKŁADOWISKA			
1.1		REKULTYWACJA TECHNICZNA			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe geodezyjne na kwaterze składowiska	ha		
d.1.	0121-01				
1		3.50	ha	3.50	
				RAZEM	3.50
2	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami istniejących odpadów ukształtowanie powierzchni składowiska na odległość do 10 m w gruncie kat. III - IV - wierzchowina	m ³		
d.1.	0229-03				
1		4416	m ³	4416.00	
				RAZEM	4416.00
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III- IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - wierzchowina	m ³		
d.1.	0229-06				
1		4416	m ³	4416.00	
				RAZEM	4416.00
4	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III-IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m - wierzchowina	m ³		
d.1.	0229-09				
1		4416	m ³	4416.00	
				RAZEM	4416.00
5	KNR 2-01	Zagęszczanie odpadów oraz ziemi walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt kat. III-IV - wierzchowina	m ³		
d.1.	0237-08				
1		4416	m ³	4416.00	
				RAZEM	4416.00
6	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami istniejących odpadów ukształtowanie powierzchni składowiska na odległość do 10 m w gruncie kat. III - IV - skarpy	m ³		
d.1.	0229-03				
1		841.13	m ³	841.13	
				RAZEM	841.13
7	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III- IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - skarpy	m ³		
d.1.	0229-06				
1		841.13	m ³	841.13	
				RAZEM	841.13
8	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III-IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m - skarpy	m ³		
d.1.	0229-09				
1		841.13	m ³	841.13	
				RAZEM	841.13
9	KNR 2-01	Zagęszczanie odpadów oraz ziemi walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt kat. III-IV - skarpy	m ³		
d.1.	0237-08				
1		841.13	m ³	841.13	
				RAZEM	841.13
10		Zakup i transport materiału na warstwę uszczelniającą (głina, iły lub glina piaszczysta)	m ³		
d.1.	kalk. własna				
1		4258.09	m ³	4258.090	
				RAZEM	4258.090
11	KNR 2-01	Formowanie i wstępne zagęszczenie warstwy o grubości 20 cm spycharkami, grunt III, spycharka 74 kW (100 KM) - wierzchowina	m ³		
d.1.	0235-02				
1		3576.79	m ³	3576.790	
				RAZEM	3576.790
12	KNR 2-01	Zagęszczanie warstwy walec samojezdny statyczny ogumiony - wierzchowina	m ³		
d.1.	0237-06				
1		3576.79	m ³	3576.790	
				RAZEM	3576.790
13	KNR 2-01	Formowanie i wstępne zagęszczenie warstwy o grubości 20 cm spycharkami, grunt III, spycharka 74 kW (100 KM) - skarpy	m ³		
d.1.	0235-02				
1		681.30	m ³	681.300	
				RAZEM	681.300
14	KNR 2-01	Zagęszczanie warstwy walec samojezdny statyczny ogumiony - skarpy	m ³		
d.1.	0237-06				
1		681.30	m ³	681.300	
				RAZEM	681.300

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-25	Rozbiórka wjazdu na kwaterę	m ²		
d.1.	0408-05				
1		2300	m ²	2300.00	
				RAZEM	2300.00
1.2		REKULTYWACJA BIOLOGICZNA			
16	KNR 2-01	Roboty wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w gruncie kat.III-IV	m ³		
d.1.	0212-07	uprzednio zmagazynowanym w hałdach z transportem urobku samochodami			
2		samowyladowczymi na odl.do 1 km - Okrywa rekultywacyjna - wierzchovina	m ³	37944.64	
		37944.64		RAZEM	37944.64
17	KNR 2-01	Formowanie i wstępne zagęszczenie warstwy o grubości 20 cm spycharkami,	m ³		
d.1.	0235-02	grunt III, spycharka 74 kW (100 KM) - wierzchovina			
2		37944.64	m ³	37944.640	
				RAZEM	37944.640
18	KNR 2-01	Zagęszczanie warstwy walec samojezdny statyczny ogumiony - wierzchovina	m ³		
d.1.	0237-06				
2		37944.64	m ³	37944.640	
				RAZEM	37944.640
19	KNR 2-01	Roboty wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w gruncie kat.III-IV	m ³		
d.1.	0212-07	uprzednio zmagazynowanym w hałdach z transportem urobku samochodami			
2		samowyladowczymi na odl.do 1 km - Okrywa rekultywacyjna - skarpy	m ³	7227.60	
		7227.60		RAZEM	7227.60
20	KNR 2-01	Formowanie i wstępne zagęszczenie warstwy o grubości 20 cm spycharkami,	m ³		
d.1.	0235-02	grunt III, spycharka 74 kW (100 KM) - skarpy			
2		7227.60	m ³	7227.600	
				RAZEM	7227.600
21	KNR 2-01	Zagęszczanie warstwy walec samojezdny statyczny ogumiony - skarpy	m ³		
d.1.	0237-06				
2		7227.60	m ³	7227.600	
				RAZEM	7227.600
22	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-	m ³		
d.1.	0212-07	III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami			
2		samowyladowczymi na odl.do 1 km - Grunt rodzimy wykopany z kwatery B -	m ³	7962.45	
		wierzchovina		RAZEM	7962.45
		7962.45			
23	KNR 2-01	Formowanie i wstępne zagęszczenie warstwy o grubości 20 cm spycharkami,	m ³		
d.1.	0235-02	grunt III, spycharka 74 kW (100 KM) - wierzchovina			
2		7962.45	m ³	7962.450	
				RAZEM	7962.450
24	KNR 2-01	Zagęszczanie warstwy walec samojezdny statyczny ogumiony - wierzchovina	m ³		
d.1.	0237-06				
2		7962.45	m ³	7962.450	
				RAZEM	7962.450
25	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-	m ³		
d.1.	0212-07	III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami			
2		samowyladowczymi na odl.do 1 km - Grunt rodzimy wykopany z kwatery B -	m ³	1516.70	
		skarpy		RAZEM	1516.70
		1516.70			
26	KNR 2-01	Formowanie i wstępne zagęszczenie warstwy o grubości 20 cm spycharkami,	m ³		
d.1.	0235-02	grunt III, spycharka 74 kW (100 KM) - skarpy			
2		1516.70	m ³	1516.700	
				RAZEM	1516.700
27	KNR 2-01	Zagęszczanie warstwy walec samojezdny statyczny ogumiony - skarpy	m ³		
d.1.	0237-06				
2		1516.70	m ³	1516.700	
				RAZEM	1516.700
28	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-	m ³		
d.1.	0212-07	III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami			
2		samowyladowczymi na odl.do 1 km - Humus - wierzchovina	m ³	4097.93	
		4097.93		RAZEM	4097.93

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 2-01 d.1. 0235-02 2	Formowanie i wstępne zagęszczenie glebotwórczej grubości 20 cm spycharkami, grunt III, spycharka 74 kW (100 KM) - wierzchowina	m ³		
		4097.93	m ³	4097.930	
				RAZEM	4097.930
30	KNR 2-01 d.1. 0237-06 2	Zagęszczanie warstwy glebotwórczej walec samojezdny statyczny ogumiony - wierzchowina	m ³		
		4097.93	m ³	4097.930	
				RAZEM	4097.930
31	KNR 2-01 d.1. 0212-07 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - Humus - skarpy	m ³		
		780.60	m ³	780.60	
				RAZEM	780.60
32	KNR 2-01 d.1. 0235-02 2	Formowanie i wstępne zagęszczenie glebotwórczej grubości 20 cm spycharkami, grunt III, spycharka 74 kW (100 KM) - skarpy	m ³		
		780.60	m ³	780.600	
				RAZEM	780.600
33	KNR 2-01 d.1. 0237-06 2	Zagęszczanie warstwy glebotwórczej walec samojezdny statyczny ogumiony - skarpy	m ³		
		780.60	m ³	780.600	
				RAZEM	780.600
34	KNR 2-21 d.1. 0215-05 2	Wysiew nawozów mineralnych sprzętem motorowym w terenie płaskim	ha		
		3.589	ha	3.59	
				RAZEM	3.59
35	KNR 2-01 d.1. 0510-03 2	Obsianie mieszkanką trwa	m ²		
		35893	m ²	35893.000	
				RAZEM	35893.000
36	KNR 2-21 d.1. 0302-06 2	Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		333	szt.	333.00	
				RAZEM	333.00
37	KNR 2-21 d.1. 0702-06 2	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim - 2 razy w roku przez 5 lat	m ²		
		35893	m ²	35893.00	
				RAZEM	35893.00
38	KNR 2-21 d.1. 0701-05 2	Pielęgnacja drzew i krzewów	szt.		
		333	szt.	333.00	
				RAZEM	333.00
39	kalk. własna 2	Koszt monitoringu - przez okres 30 lat	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Zamknięcie i rekultywacja kwatery A na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Woli Pawłowskiej.			
1	REKULTYWACJI SKŁADOWISKA	1	39
1.1	REKULTYWACJA TECHNICZNA	1	15
1.2	REKULTYWACJA BIOLOGICZNA	16	39